

ПрАТ "ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ"
код ОКПО 00186536

2020 р.

Затверджую:
В. о. директора з ремонтів та інвестицій
Лелека О.О. Шапошніков

СПЦ-3

« »

2020р

ВІДОМІСТЬ ДЕФЕКТІВ

на капітальний ремонт
Рукавного фільтра ФР1Р-14855 СПЦ-3
з заміною фільтрувальних рукавів
на ЧЕРВЕНЬ 2021р.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД
ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ім. А. М. КУЗЬМИНА.
БЮРО ПЛАНУВАННЯ ТА
КОНТРОЛЮ РЕМОНТІВ
Вихід № 71-540 від 08.12.20 р.

н/п	Наименування агрегата, кузла, конструктивного елемента, який підлягає ремонту (перелік робіт і т.д.)	Деталі									Інвентарний номер та МВВ
		№	№ поз.	Мате- ріал	Загальна маса, кг.	замінд	реклажа- ції	наименування	оди- нікі ру	кіль- кість	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Подъем 1056 фильтровальных рукавов упакованных в мешках по 6 шт. по маршевым и внешним лестницам на отметку +18,05. Масса одного мешка с рукавами 9,6 кг				1,69тн.		176 шт.				Інв. № 104007381
2.	Демонтаж без сварки при помощи тельфера крышек камер чистого газа, с сохранением.				2,54тн.		4 шт.				МВВ 10321
3.	Демонтаж без сварки раздаточных коллекторов диаметром 76 мм массой 13,7 кг, с сохранением. Работы выполняются в защитных респираторах.				1,2 тн.		88 шт.				
4.	Перемещение вручную раздаточных коллекторов на расстояние до 10 м. Работы выполняются в защитных респираторах.				1,2 тн.		880 м.				
5.	Демонтаж без сварки металлических каркасов длиной 7000 мм, с сохранением. Работы выполняются в защитных респираторах. Масса 1-го каркаса 10кг.				10,56 тн.		1056 шт.				
6.	Перемещение вручную извлеченных каркасов в шатре рукавного фильтра на расстояние 10 м. Работы выполняются в защитных респираторах.				10,56 тн.		1056 шт.				
7.	Демонтаж без сварки запилених рукавов. Работы выполняются в защитных респираторах. Масса 1-го рукава до 5кг.				5,28 тн.		1056 шт.				